

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO/SP

1 - OBJETIVO

O presente memorial tem por finalidade descrever sucintamente as obras e serviços necessários para execução de Pavimentação Asfáltica nas ruas descritas, no bairro Centro na cidade de REGISTRO/SP:

- Rua Shitiro Maeji – Recapeamento asfáltico
Area = 643,60 m²
- Rua Marciano Domingues – Recapeamento asfáltico
Area = 984,20 m².

A obra projetada do recapeamento asfáltico visa proporcionar um maior conforto, segurança, comodidade e fluidez ao tráfego.

2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E OBRAS COMPLEMENTARES

Os serviços a serem executados serão:

Serviços preliminares:

- Instalação de placa de obra conforme modelo do Convenio ;
- Limpeza manual de sarjeta;
- Retirada de guias danificadas, conforme indicadas em projeto.

Guia e sarjeta extrusada:

- Execução de guias e sarjetas extrusadas em concreto, moldadas no local, quando necessário e indicado em projeto, com as seguintes medidas:

Guia: 13,00 cm de base e 22,00 cm de altura. Sarjeta: 30,00 cm de base e 8,50 cm de altura.

Terraplanagem (reparo na base):

- Abertura e preparo de caixa;
- Regularização e compactação de superfície;
- Base de brita graduada com espessura de 0,20 m, conforme indicado em projeto.

Recapeamento Asfáltico:**Execução da Reperfilagem com Binder, incluindo os serviços de:**

- Varrição de pavimento para recapeamento;
- Imprimação betuminosa impermeabilizante;
- Imprimação betuminosa ligante;
- Concreto asfáltico usinado a quente – Binder com espessura de 0,025 m em alguns locais das vias, conforme indicado em projeto.

Execução da Camada de Rolamento, incluindo os serviços de:

- Varrição de pavimento para recapeamento;
- Imprimação betuminosa impermeabilizante;
- Imprimação betuminosa ligante;
- Concreto betuminoso usinado a quente com espessura de 0,03 m em toda a extensão da via, conforme indicado em projeto.

Drenagem:**Executar os serviços que constam em projeto**

- Demolição de sarjetão danificado, inclusive carga e transporte;
- Execução de sarjetão de concreto, conforme indicado em projeto.

Sinalização**Executar os serviços que constam em projeto**

- Execução de toda Sinalização Horizontal e Vertical das vias para proporcionar maior segurança ao tráfego, conforme indicado em projeto.

2 - CRITÉRIO DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Todos os serviços deverão ser executados conforme as normas oficiais vigentes, e somente serão aceites, após a aprovação formal da fiscalização da Prefeitura Municipal de Registro.

Nenhuma alteração de projeto e/ou serviços considerados como adicionais podem ser executados sem a autorização prévia da fiscalização.

Registro, 19 de novembro de 2021

Eng. Gabriela Ikeda de Oliveira

Diretora de Planejamento de Engenharia e Arquitetura
CREA/SP: 5070950522

Luis Augusto Vaz de Arruda

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Obras